

消防设施操作员数字考点速记

《全科》

专项考点汇总 攻克数字难点



扫码查看更多精选试题

环球优路教育·教学教研中心出品

官方网站: www.youlu.com

一:

- 1.方向标志灯底边距地面的高度应小于 **1m**,当安装在通道转角处时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于 **1m**。
- 2.在干式系统测试过程中,在打开末端试水装置后,测量系统充水时间不宜大于 **1min**。
- 3.稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 **1%~3%**计算,且不宜小于 **1L/s**。

二:

- 1.在高层建筑的避难层中,每隔 **20m** 应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
- 2.消防电话总机能呼叫任意一部消防电话分机,并能同时呼叫至少**两部**消防电话分机。
- 3.没有报脏功能的火灾探测器,应按产品说明书的要求进行清洗保养;产品说明书没有明确要求的,应**每2年**清洗或标定一次。
- 4.进行消防电话总机,复位、自检操作,观察 **2Min**,系统应处于正常监视状态。
- 5.进行消防应急广播系统,复位、自检操作,观察 **2Min**,系统应处于正常监视状态。
- 6.当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于 **2.2m**。
- 7.消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 **24V**。
- 8.当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于 **2.2m**。
- 9.应急广播扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 **25m**,走道末端到最近的扬声器的距离不应大于 **12.5m**。
- 10.在避难层中,消防电话分机或消防电话插孔的安装间距不应大于 **20m**。
- 11.水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 **2%**,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 **4%**。
- 12.穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面 **20mm**;
- 13.配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志的宽度不应小于 **20mm**,间隔不宜大于 **4m**,在一个独立的单元内环圈不宜少于 **2** 处。
- 14.水力警铃的工作压力不应小于 **0.05 MPa**,应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;与报警阀连接的管道,其管径应为 **20mm**,总长不宜大于 **20 m**;
- 15.每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为 **25mm** 的试水阀。
- 16.消防电梯距电梯层门入口水平距离不大于 **2m**,高度在地面以上 **1.4-2.0 m** 之间的位置。
- 17.消防电梯的排水井的容量不应小于 **2m³**

三:

- 1.在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 **3s** 内发出启动信号。
- 2.收到消防电话分机呼叫时,消防电话总机应在 **3s** 内发出呼叫声、光指示信号,显示消防电话分机的呼叫状态,声信号应能手动消除。
- 3.在收到消防电话总机呼叫时,消防电话分机应在 **3s** 内发出声、光指示信号。
- 4.标准报警长度大于 **3m** 的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区
- 5.对可恢复的线型感温火灾探测器在终端盒 **0.3m** 以外的部位,使用可产生不低于设定动作温

度环境的专用检测装置(如热水)持续对一段标准报警长度(1m)感温电缆进行加热。

6.30s 内线型感温火灾探测器的红色报警确认灯点亮,火灾报警控制器显示相关火灾报警信息。

7.火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后 3s 内发出故障声、光信号,指示故障发生部位,黄色故障总指示灯点亮。

8.在扬声器正前方 3m 处,用数字声级计测量应急广播声压级。一般情况下,测试声压级不应小于 65dB,且不应大于 115dB。

9.点型火灾探测器在宽度小于 3m 的内走道到顶棚上宜居中布置,感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的 1/2。

10.闭式喷头的公称动作温度通常高于环境最高温度 30℃。

11.在水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于 300mm。

12.当发生火灾后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

13.应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后,应在 3s 内发出系统自动应急启动信号,控制应急启动输出干接点动作,发出启动声光信号,显示并记录系统应急启动类型和系统应急启动时间。

四:

1.湿式系统适用环境温度应为 4~70℃的场所。

2.干式系统适用环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。

3.消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为 4~5cm。

4.防烟楼梯间的余压值应为 40~50Pa,前室、合用前室的余压值应为 25~30Pa。

五:

1.点型火灾探测器距墙壁、梁边及遮挡物不应小于 0.5m,距空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m,距多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。

2.消防应急照明和疏散指示系统投入应急状态的启动时间不应大于 5s。

3.末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水,出水压力不低于 0.05 MPa。

4.湿式报警阀开启,水力警铃动作并应在 5~90s 内发出报警铃声,水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa,且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。

5.最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动为止,时间不应超过 5min。如为火灾发生自动启泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行。

6.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。

7.干式系统的供气管道采用钢管时,管径不宜小于 15mm;采用铜管时,管径不宜小于 10mm。

8.当管道的公称直径等于或大于 50mm 时,每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应少于 1 个,且防晃支架的间距不宜大于 15 m。

9.21 湿式系统不宜超过 800 只,干式系统不宜超过 500 只。

10.每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于 50m。

- 11.报警阀组安装的位置应符合设计要求；距室内地面高度宜为 **1.2m**；两侧与墙的距离不应小于 **0.5m**；正面与墙的距离不应小于 **1.2m**；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 **0.5 m**。
- 12.干式报警阀组安装完成后，应向报警阀气室注入高度为 **50~100mm** 的清水。
- 13.充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上的部位，且充气连接管的直径不应小于 **15mm**。
- 14.末端试水装置和试水阀应有标识，其安装距地面的高度宜为 **1.5m**。
- 15.湿式报警阀组水力警铃应在 **5~90s** 内发出报警铃声。
- 16.干式报警阀组因为没有延迟器，故水力警铃应在 **15s** 内发出报警铃声。
- 17.测试完成后，需将配水管道内的水排尽，在报警阀气室注入高度为 **50~100mm** 的清水，并恢复配水管内气压，使系统恢复至正常工作状态。
- 18.火灾自动报警系统应在 **15s** 内联动开启相应防烟分区的全部活动式挡烟垂壁 **60s** 内挡烟垂壁开启到位。
- 19.当采用气压水罐时，其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 **15 次/h** 计算确定，但有效容积不宜小于 **150L**。
- 20.室内消火栓管道穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不应小于墙体厚度或应高出楼面或地面 **50mm**。
- 21.室内消火栓栓口的动压不应大于 **0.50MPa**，当大于 **0.70MPa** 时必须设置减压装置。
- 22.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 **8m** 的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于 **0.35MPa**；其他场所，消火栓栓口动压不应小于 **0.25 MPa**。